
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421141-4 Instalowanie przegród
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Szczecinie na potrzeby stworzenia Informatorium
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Jadacki
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2014 r.

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2014 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Szczecinie na potrzeby stworzenia Informatorium					
1		Posadzki			
1.1		Biura i korytarz			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1.	0818-05				
1		<pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>27.3	m ²	27.300	
		<pomieszczenie nr 8.1 i 8.4 korytarz>94.15+76.65	m ²	170.800	
		<pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>11.2	m ²	11.200	
		<pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>26.41	m ²	26.410	
		<pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>16.06	m ²	16.060	
				RAZEM	251.770
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		<pomieszczenie nr 8.1 i 8.4 korytarz>94.15+76.65	m ²	170.800	
				RAZEM	170.800
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych - wykładzina dywanowa w płytkach np.	m ²		
d.1.	1113-05	Modulyss First Lines kolor 901			
1		poz.1	m ²	251.770	
				RAZEM	251.770
4	KNR 2-02	Listwy przyścienne - ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1113-06				
1		<biura> 80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-02	Listwy przyścienne - z MDF	m		
d.1.	1113-06				
1		<korytarz> 200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
1.2		Łazienka			
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
2		<pomieszczenie nr 0.2 i 03 łazienka>7.15	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-01				
2		poz.6	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome	m ²		
d.1.	0607-01	podposadzkowe			
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-01	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-03	- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
2		Krotność = 2			
		poz.9	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino-	m ²		
d.1.	1118-04	waną			
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Tynki i oblicowania łazienki			
12	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		34.6	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
13	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.12	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
14	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m ²		
		poz.13	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
15	KNR 4-01 d.2 0322-01 analogia	Montaż lusterek łazienkowych	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
3		Roboty towarzyszące - wywóz odpadów i gruzu			
16	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.1*0.006	m ³	1.511	
		poz.2*0.002	m ³	0.342	
		(poz.6+poz.7)*0.02	m ³	0.286	
		poz.12*0.015	m ³	0.519	
		poz.19*0.045	m ³	0.637	
				RAZEM	3.295
17	kalk. własna d.3	Opłata za utylizację i składowanie odpadów	m ³		
		poz.16	m ³	3.295	
				RAZEM	3.295
4		Sufity podwieszane i ścianki z płyt g/k			
18	KNR 4-01 d.4 1111-01	Rozszklenie - ścianka szklana aranzacyjna	m ²		
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
19	KNR 4-01 d.4 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek - ścianka szklana aranzacyjna	m ²		
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
20	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>0.72*3.12 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>0.55*3.02*3<szt>	m ²		
			m ²	2.246	
			m ²	4.983	
				RAZEM	7.229
21	KNR 0-14 d.4 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>0.72*2.51+(0.72*2+2.51*2)*0.2 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>(3.53+6.35)*(0.75+0.2)	m ²		
			m ²	3.099	
			m ²	9.386	
				RAZEM	12.485
22	KNR 0-14 d.4 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.21	m ²		
			m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
5		Malowanie ścian i sufitów			
23	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 sufity <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>27.3 <pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>11.2 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>26.41	m ²		
			m ²	27.300	
			m ²	11.200	
			m ²	26.410	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>16.06 <pomieszczenie nr 0.2 i 03 łazienka>7.15 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	16.060 7.150 ----- 88.120	
		ściany <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>74.8 <pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>45.8 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>75.2 <pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>57.3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	74.800 45.800 75.200 57.300 ----- 253.100	
				RAZEM	341.220
24	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.23	m ² m ²		
				341.220	
				RAZEM	341.220
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²		
				12.485	
				RAZEM	12.485
26	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20*2	m ² m ²		
				14.458	
				RAZEM	14.458
27	NNRNKB d.5 202 2015-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z cegły o pow. ponad 5 m ² poz.25	m ² m ²		
				12.485	
				RAZEM	12.485
28	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.26	m ² m ²		
				14.458	
				RAZEM	14.458
29	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufite białe poz.23A+poz.27	m ² m ²		
				100.605	
				RAZEM	100.605
30	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor poz.23B+poz.28	m ² m ²		
				267.558	
				RAZEM	267.558
6		Zabudowa stała - szafa			
31	KNR-W 2- d.6 02 1030-03 kalk. własna	Zabudowa stała - szafa -regał gł. 45 cm wys. 3 00 cm z drzwiami przesuwными szklanymi <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy> 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty uzupełniające			
32	KNNR 5 d.7 0406-02	Montaż - suszarka do rąk 2300 W 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz prosta dla niepełnosprawnych 400 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż dozownika mydła Faneco	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż podajnika ręczników Faneco	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż pojemników na papier toalet. Faneco EVO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Dostawa mebli i wyposażenia biur			
39	kalk. własna	Transport i montaż wyposażenia	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Dostawa- wyposażenie pomieszczenia INFORMATORIUM - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl.		
d.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk. własna	Dostawa- wyposażenie pokoju kierownika - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Dostawa - wyposażenie pokoju środkowego - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	Dostawa- wyposażenie pokoju małego dwuosobowego - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
44	kalk. własna	Dostawa- wyposażenie korytarza - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000