
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421141-4 Instalowanie przegród
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Szczecinie na potrzeby stworzenia Informatorium
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
INWESTOR : Urząd Statystyczny w Szczecinie
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Jadacki
DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2014 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 2014 wg Sekocenbud

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania
Czerwiec 2014 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Szczecinie na potrzeby stworzenia Informatorium					
1		Posadzki			
1.1		Biura i korytarz			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki - wykładzina dywanowa	m ²		
d.1.	0818-05				
1		<pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>27.3	m ²	27.300	
		<pomieszczenie nr 8.1 i 8.4 korytarz>94.15+76.65	m ²	170.800	
		<pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>11.2	m ²	11.200	
		<pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>26.41	m ²	26.410	
		<pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>16.06	m ²	16.060	
				RAZEM	251.770
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		<pomieszczenie nr 8.1 i 8.4 korytarz>94.15+76.65	m ²	170.800	
				RAZEM	170.800
3	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych - wykładzina dywanowa w płytkach np.	m ²		
d.1.	1113-05	Modulyss First Lines kolor 901			
1		poz.1	m ²	251.770	
				RAZEM	251.770
4	KNR 2-02	Listwy przyściennie - ze stali nierdzewnej	m		
d.1.	1113-06				
1		<biura> 80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
5	KNR 2-02	Listwy przyściennie - z MDF	m		
d.1.	1113-06				
1		<korytarz> 200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
1.2		Łazienka			
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.1.	0811-07				
2		<pomieszczenie nr 0.2 i 03 łazienka>7.15	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
7	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1.	0211-01				
2		poz.6	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.1.	0607-01				
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
9	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-01	gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
10	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej	m ²		
d.1.	202 1130-03	- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm			
2		Krotność = 2			
		poz.9	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombino-	m ²		
d.1.	1118-04	waną			
2		poz.7	m ²	7.150	
				RAZEM	7.150

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Tynki i oblicowania łazienki			
12	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		34.6	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
13	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.12	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
14	KNR 0-12 d.2 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej	m ²		
		poz.13	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
15	KNR 4-01 d.2 0322-01 analogia	Montaż lusterek łazienkowych	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
3		Roboty towarzyszące - wywóz odpadów i gruzu			
16	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.1*0.006	m ³	1.511	
		poz.2*0.002	m ³	0.342	
		(poz.6+poz.7)*0.02	m ³	0.286	
		poz.12*0.015	m ³	0.519	
		poz.19*0.045	m ³	0.637	
				RAZEM	3.295
17	kalk. własna d.3	Opłata za utylizację i składowanie odpadów	m ³		
		poz.16	m ³	3.295	
				RAZEM	3.295
4		Sufity podwieszane i ścianki z płyt g/k			
18	KNR 4-01 d.4 1111-01	Rozszklenie - ścianka szklana aranzacyjna	m ²		
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
19	KNR 4-01 d.4 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek - ścianka szklana aranzacyjna	m ²		
		14.15	m ²	14.150	
				RAZEM	14.150
20	KNR 0-14 d.4 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>0.72*3.12 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>0.55*3.02*3<szt>	m ²		
			m ²	2.246	
			m ²	4.983	
				RAZEM	7.229
21	KNR 0-14 d.4 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>0.72*2.51+(0.72*2+2.51*2)*0.2 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>(3.53+6.35)*(0.75+0.2)	m ²		
			m ²	3.099	
			m ²	9.386	
				RAZEM	12.485
22	KNR 0-14 d.4 2012-04	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę poz.21	m ²		
			m ²	12.485	
				RAZEM	12.485
5		Malowanie ścian i sufitów			
23	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 sufity <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>27.3 <pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>11.2 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>26.41	m ²		
			m ²	27.300	
			m ²	11.200	
			m ²	26.410	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>16.06 <pomieszczenie nr 0.2 i 03 łazienka>7.15 A (suma częściowa)	m ² m ² m ²	16.060 7.150 ----- 88.120	
		ściany <pomieszczenie nr 0.1 Informatorium>74.8 <pomieszczenie nr 8.2 pokój kierownika>45.8 <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy>75.2 <pomieszczenie nr 8.4 pokój dwuosobowy>57.3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	74.800 45.800 75.200 57.300 ----- 253.100	
				RAZEM	341.220
24	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.23	m ² m ²		
				341.220	
				RAZEM	341.220
25	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.21	m ² m ²		
				12.485	
				RAZEM	12.485
26	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.20*2	m ² m ²		
				14.458	
				RAZEM	14.458
27	NNRNKB d.5 202 2015-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z cegły o pow. ponad 5 m ² poz.25	m ² m ²		
				12.485	
				RAZEM	12.485
28	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.26	m ² m ²		
				14.458	
				RAZEM	14.458
29	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufite białe poz.23A+poz.27	m ² m ²		
				100.605	
				RAZEM	100.605
30	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - ściany kolor poz.23B+poz.28	m ² m ²		
				267.558	
				RAZEM	267.558
6		Zabudowa stała - szafa			
31	KNR-W 2- d.6 02 1030-03 kalk. własna	Zabudowa stała - szafa -regał gł. 45 cm wys. 3 00 cm z drzwiami przesuwными szklanymi <pomieszczenie nr 8.3 pokój środkowy> 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty uzupełniające			
32	KNNR 5 d.7 0406-02	Montaż - suszarka do rąk 2300 W 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.7 0322-01	Obsadzenie - poręcz prosta dla niepełnosprawnych 400 mm SN stal 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż dozownika mydła Faneco	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż podajnika ręczników Faneco	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.7 0322-01	Montaż pojemników na papier toalet. Faneco EVO	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		Dostawa mebli i wyposażenia biur			
39	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie pomieszczenia INFORMATORIUM - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie pokoju kierownika - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie pokoju środkowego - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie pokoju małego dwuosobowego - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
43	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenie korytarza - wg zestawienia i rysunku aranżacji	kpl		
d.8		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	81.5815		81.5815			
2.	2OH szafka biurowa SV-10, szer. 80 cm, wys. 74 cm, kolor: brzoza polarna	szt	2.0000		2.0000			
3.	5OH Szafa biurowa SV-01, regał zamykany szer. 80 cm, kolor:brzoza polarna, wys. 178 cm	szt	1.0000		1.0000			
4.	5OH Szafa biurowa SV-04, częściowo zamykany dołem, kolor:brzoza polarna, wys. 178 cm	szt	3.0000		3.0000			
5.	5OH Szafa ubraniowa SV-05, kolor:brzoza polarna, szer. 56 cm, wys. 178 cm	szt	1.0000		1.0000			
6.	BB-9 blenda z blachy, kolor silver	szt	1.0000		1.0000			
7.	Biurko Multi 120 cm SV-31, kolor: brzoza polarna, nogi: Silver	szt	2.0000		2.0000			
8.	Biurko Multi 160 cm "L" SV-36, kolor: brzoza polarna, nogi: Silver	szt	1.0000		1.0000			
9.	blachowkręty	szt	676.5185		676.5185			
10.	dozownik na mydło Faneco	szt	2.0000		2.0000			
11.	Drabinowy stojak na broszury 8xA4	szt	1.0000		1.0000			
12.	F-1 fotel biurowy Q-025 czerwony	szt	3.0000		3.0000			
13.	farba emulsyjna Polinit'	dm ³	27.7670		27.7670			
14.	farba lateksowa kolor	dm ³	73.8460		73.8460			
15.	FO-04 biurko Wuteh Focus 160 cm, kolor: wiśnia marbella, nogi silver	szt	1.0000		1.0000			
16.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	8.5800		8.5800			
17.	Fotel biurowy Q-086 czarno-szary	szt	3.0000		3.0000			
18.	Fotel Fan 10 H/HS	szt	2.0000		2.0000			
19.	Gablota sklepowa Albo seria Vario VA1 190x46x90 cm kolor klon	szt	1.0000		1.0000			
20.	gips szpachlowy	t	0.2619		0.2619			
21.	Kieszenie plastikowe na ulotki	szt	1.0000		1.0000			
22.	klej Butapren B	kg	11.2000		11.2000			
23.	klej winylowy Pronakryl B	kg	151.0620		151.0620			
24.	KM-21M biurko Wuteh KOMO -M 170, kolor orzech Ecco, nogi silver, blenda systemowa wbudowana	szt	1.0000		1.0000			
25.	KM-21M biurko Wuteh KOMO -M 170, kolor orzech Ecco, nogi silver, blenda systemowa wbudowana'	szt	3.0000		3.0000			
26.	KO-1 kontener mały Wuteh, kolor: orzech Ecco szufladka i szafka	szt	4.0000		4.0000			
27.	KO-1 kontener mały Wuteh, kolor: wiśnia marbella szufladka i szafka	szt	1.0000		1.0000			
28.	kołki do wstrzeliwania	szt	29.3497		29.3497			
29.	Kontenerek SV-18	szt	3.0000		3.0000			
30.	Kosz na śmieci Fanecol 5l SN M	szt	7.0000		7.0000			
31.	Krzesło Iso Ergo Mesh chrome, siedzisko M-04, oparcie OP-25 (szaro-czerwone)	szt	2.0000		2.0000			
32.	Krzesło konferencyjne ISO chrom czarne	szt	13.0000		13.0000			
33.	Krzesło Nowy Styl Rumba	szt	2.0000		2.0000			
34.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	4.9940		4.9940			
35.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	23.7215		23.7215			
36.	kształtowniki stalowe profilowane C-100x0,60	m	14.8195		14.8195			
37.	kształtowniki stalowe profilowane U-100x0,60	m	5.4940		5.4940			
38.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	1.2870		1.2870			
39.	listwy przyścienne z MDF S60 kolor szary	m	214.0000		214.0000			
40.	listwy przyścienne ze stali nierdzewnej	m	85.6000		85.6000			
41.	lustro łazienkowe ze szkła gr. 4 mm	m ²	3.8000		3.8000			
42.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	4.7443		4.7443			
43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	7.5068		7.5068			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
44.	Nadstawka Wuteh RNP-2	szt	1.0000		1.0000			
45.	Nowy styl Fikus Steel Tilt SD	szt	1.0000		1.0000			
46.	P-15 przystawka Wuteh, kolor: wiśnia marbella, nogi silver	szt	1.0000		1.0000			
47.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	8.0795		8.0795			
48.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	25.0250		25.0250			
49.	piasek do zapraw	m ³	0.3412		0.3412			
50.	płytki ceramiczne ściennie 30x60 cm	m ²	35.2920		35.2920			
51.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	7.2930		7.2930			
52.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	41.1102		41.1102			
53.	płyty z wełny mineralnej	m ²	7.5905		7.5905			
54.	podajnik ręczników Faneco	szt	1.0000		1.0000			
55.	pojemnik na papier toalet. Faneco EVO	szt	2.0000		2.0000			
56.	poręcz prosta dla niepełnosprawnych 400 mm SN stal	szt	1.0000		1.0000			
57.	poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 600 mm SN stal	szt	1.0000		1.0000			
58.	poręcz uchylna dla niepełnosprawnych 800 mm SN stal	szt	1.0000		1.0000			
59.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	5.8026		5.8026			
60.	preł mocujący	szt	18.9772		18.9772			
61.	Regał uzupełniający: 5OH regał biurowy SV-03, szer. 40 cm, wys. 178 cm	szt	1.0000		1.0000			
62.	RP-2 panel recepcyjny Wuteh, kolor: brzoza polarna	szt	1.0000		1.0000			
63.	RSP-5 szafka 80, wys. 78 cm, 2 szuflady, Wuteh Profi Premium, kolor: orzech Ecco	szt	2.0000		2.0000			
64.	RSP-8 szafka niska 78 cm, zamknięta, środkowa półka otwarta Wuteh Profi Premium, kolor: wiśnia marbella	szt	1.0000		1.0000			
65.	RXP-4 regał 80, wys. 180 cm, częściowo zamykany Wuteh Profi Premium, kolor: orzech Ecco	szt	4.0000		4.0000			
66.	RXP-4 regał 80, wys. 180 cm, częściowo zamykany Wuteh Profi Premium, kolor: wiśnia marbella	szt	2.0000		2.0000			
67.	RXP-6 regał-szafa, zamknięta, wys. 189 cm Wuteh Profi Premium, kolor: orzech Ecco	szt	1.0000		1.0000			
68.	RXP-7 regał górą zamknięty drzwiczkami ze szkła mlecznego, wys. 189 cm, Wuteh Profi Premium, kolor: orzech Ecco	szt	1.0000		1.0000			
69.	RXP-7 regał górą zamknięty drzwiczkami ze szkła mlecznego, wys. 189 cm, Wuteh Profi Premium, kolor: wiśnia marbella	szt	2.0000		2.0000			
70.	Stolik Wuteh seria SK-2 kolor: brzoza polarna, nogi chrom	szt	1.0000		1.0000			
71.	Stół 170 cm, SV-40, kolor: brzoza polarna, nogi: Silver	szt	1.0000		1.0000			
72.	Stół konferencyjny Wuteh SK-13, kolor orzech Ecco, nogi silver	szt	1.0000		1.0000			
73.	suszarka do rąk 2300W Feneco	szt	2.0000		2.0000			
74.	Ścianka ekspozycyjna - naklejka fototapeta	szt	1.0000		1.0000			
75.	Tablica magnetyczno-suchościeralna szklana Sigel	szt	2.0000		2.0000			
76.	taśma spoinowa	m	38.6974		38.6974			
77.	Verticale 127 mm, montaż na ścianie wym: 1650x2000 mm, kolor: Carina 4934	szt	1.0000		1.0000			
78.	Verticale 127 mm, montaż na ścianie wym: 1650x2000 mm, kolor: Carina 4934'	szt	4.0000		4.0000			
79.	Verticale 127 mm, system sterowania: 1, montaż do sufitu wym: 2000x2000 mm, kolor: Carina 4934	szt	1.0000		1.0000			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
80.	Verticale 127 mm, system sterowania: 5, montaż do sufitu wym: (2x) 2480x2000 mm, kolor: Carina 4934	szt	1.0000		1.0000			
81.	wapno suchogaszzone	t	0.3003		0.3003			
82.	Wieszak ścienny ubraniowy Hangman Luno RAL 3027	szt	1.0000		1.0000			
83.	Wieszak ubraniowy Prosty Hettich metalowy biały	szt	2.0000		2.0000			
84.	wieszak w 60/100	szt	18.9772		18.9772			
85.	woda	m ³	0.0207		0.0207			
86.	wykładzina dywanowa w płytkach np. Modulys First Lines kolor 901	m ²	269.3939		269.3939			
87.	zabudowa stała - szafa regał gł. 45 cm wys. 300 cm z drzwiami przesuwными szklanymi	kpl	1.0000		1.0000			
88.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0727		0.0727			
89.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.7128		0.7128			
90.	zaprawa klejąca	kg	217.1000		217.1000			
91.	zaprawa spoinująca	kg	19.5025		19.5025			
92.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0934		0.0934			
93.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie: